MEDIATHEQUE - 1er Etage



CONSTRUCTION ESCALIER CENTRAL



LEGENDE

1 SOLS

- Moquette en dalles 50x50
- Sol couler du type "SUMMAMARBRE" dont contremarche prefabriquees pour escalier central
- LAIt du type LINOSOM
- Peinture de sol
- Carrelage 15x15 grès emaille
- Tapis brosse du type SOLSYSTEM (Sas d'entrée)

2 MURS

- Peinture
- Carrelage 15x15 faience (avec OPUS INCERTUM autour miroir)
- Peinture + carrelage

3 PLAFONDS

- Plaques 120x60 du type DOMINO DL (miquet)
- Plaques 60x60 du type DOMINO DL (miquet)
- Plaques 60x60 (Douche R.D.C.) material (miquet)
- Alternance F.P. non demontable sur ossature metallique de type placostil avec Bandes demontables plaques 60x60 du type gyptone UNI 19 (placostil)
- F.P. placostil sur ossature metallique
- F.P. du type Luxalon (sas d'entrée)

LEGENDE MACONNERIE

	BETON		PLACOSTIL ep. 10cm
	PARPAINGS		CARREAUX DE PLATRE ep. 7cm
	TYPE (REAB) SUR BETON		TYPE OSSATURE

CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE A VANDOEUVRE-LES-NANCY

PHASE PROJET
06 mai 1999

PLAN NIVEAU 1
Echelle : 1/100 N° de plan : 02

Maître d'Ouvrage : Ville de Vandoeuvre-Les-Nancy
Hotel de Ville B.P.110
54510 Tomblaine Cedex-Nancy
Tél : 03.83.51.80.00 Fax : 03.83.51.80.01

Architecte: Patrick SOURN - Architecte D.E.S.A.
10, Rue des Pénitiques - 75020 PARIS
Tél : 01.46.36.12.00 Fax 01.46.36.42.78

Bureau d'Etudes : Thermotechnique Etudes :
16, rue Ibrahim France 92300 Levallois-Perret
Tél : 01.40.89.52.00 Fax 01.40.89.02.54

Economiste : Conseils Economie de Construction :
22, rue Vachereisse B.P. 06 77400 Lagny-sur-Marne
Tél : 01.60.07.16.15 Fax : 01.60.07.56.77

Bureau de contrôle : SOCOTEC
ZI. Nord Etoile-le-Lorain B.P. 2037 54014 Nancy Cedex
Tél : 03.83.35.92.50 Fax : 03.82.32.21.16

Coordinateur Sécurité Santé : A.C.T.E.C.
2, rue du Maucen 54520 Laxou
Tél : 03.83.96.80.70 Fax : 03.83.98.67.20

Date	Indice	Modifications
06/05/99	0	Phase projet
07/11/98	1	Modif. revêtement de sol, vidoir, récupération document, local poubelles
19/11/98	2	Modification trémie poteaux et vitrages et chur
03/12/98	3	Modification facade VKA
05/12/98	4	suppression ouverture sur planneau d'entrée
05/12/98	5	suppression sas cendrier
12/12/98	6	suppression joint de dilatation
17/12/98	7	Modification planneau de facade
28/12/98	8	Modification escalier BDC-SH4
29/12/98	9	Modification gaines de désenfumage

Date	Indice	Modifications
06/05/99	10	modification porte sas BDC
03/11/99	11	modification escalier principal
10/12/99	12	Modification porte de RE en porte de RF sur circulation
06/05/99	13	modification generale